

PRZEDMIAR ROBÓT

Branża kosztorysu:

Budowlana

Inwestycja:

**Przebudowa 2 szybów windowych wraz z montażem wind na potrzeby osób
niepełnosprawnych osób niepełnosprawnych**

Adres:

ul. Świerkowa 9
15-328 Białystok

Kod CPV 1:

45313100-5

Nazwa wg CPV 1:

Instalowanie wind

Inwestor:

Dom Pomocy Społecznej

Adres:

ul. Świerkowa 9
15-328 Białystok

Wykonawca:

ARH+ architekt Andrzej Rydzewski

Adres:

Zachodnia 14A/ 47
15-345 Białystok
Polska

Sporządził:

Andrzej Rydzewski

Sprawdził:

Data opracowania

27.11.2017

Inwestor

Wykonawca

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1	45111300- 1 CPV ST001	Roboty rozbiórkowe			
1.1	KNP 18-90 2210-5003 ST001	Demontaż drzwi kabinowych automatycznych 5	kpl. kpl.	 5,000	 5,000
1.2	KNP 18-90 1040-0706 ST001	Demontaż elementów maszynowni hydraulicznej. Analogia. 2	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
1.3	KNP 18-90 7802-1603 ST001	Demontaż zespołów dźwigowych dźwigu szpitalnego hydraulicznego z drzwami automatycznymi Q=1600 kG 4p - prowadnice kabin.i przeciwwag. Analogia. 2	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
1.4	KNP 18-90 7802-1601 ST001	Demontaż zespołów dźwigowych dźwigu szpitalnego hydraulicznego z drzwami automatycznymi Q=1600 kG 4p - instalacja elektryczna. Analogia. 2	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
1.5	KNR 4-04 0504-0300 piwnica piętra	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 24,77+9,20-2,40-0,35 0,54*2*3	m2 m2 m2	 31,220 3,240	 34,460
1.6	KNR 4-01 1306-0100	Demontaż pokrywy kanału technologicznego - analogia 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
1.7	KNNR 8 0222-0900	Demontaż rurociągu z PCW o - nawiew powietrza	m		
2	45453000- 7 CPV	Roboty remontowe i renowacyjne			
2.1	ZKNR-C 1 0301-0100	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Przygotowanie podłoża. Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża. Pod izolacje szybów windowych. (2,32*3,07*2)*1,50*2+2,32*3,07*2	m2 m2	 56,979	 56,979
2.2	ZKNR-C 1 0309-0100	Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających. Gruntowanie podłoża 56,979*0,01	100 m2 100 m2	 0,570	 0,570
2.3	ZKNR-C 1 0309-0500	Wykonanie izolacji przeciwwodnej przy użyciu powłoki mineralnej uszczelniającej na powierzchni pionowej - ściany podszybia. 2,32*3,07*2*1,50*2*0,01	100 m2 100 m2	 0,427	 0,427
2.4	ZKNR-C 1 0309-0200	Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki mineralnej uszczelniającej, na powierzchni poziomej-dno podszybia. 2,32*3,07*2*0,01	100 m2 100 m2	 0,142	 0,142
2.5	KNNR 3 0602-0100 ST002	Uzupełnienie tynków wewnętrznych o pow.do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach ceramicznych - uzupełnienia po demontażu drzwi automatycznych. 0,21*(1,30+2,00*2)*5*2	m2 m2	 11,130	 11,130
2.6	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi uzupełnień tynków wewnętrznych ścian	m2		11,130

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
	ST002	z poz. j.w. 11,13	m2	11,130	
2.7	KNR 2-02 1102-0200	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy samopoziomującej. Analogia.	m2		3,240
	ST002	0,54*2*3	m2	3,240	
2.8	KNR 4-01 0817-0200	Uzupełnienie posadzki o powierzchni od 1,0 do 5,0 m2 z wykładziny homogenicznej-przed wejściami do wind, z wywinieciem na ściany	m2		3,240
	ST002	0,54*2*3	m2	3,240	
2.9	KNR 2-02 1101-0100	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego - uzupełnienie kanału technologicznego.	m3		1,059
	ST002	(1,20+0,35)*0,35+1,20*0,43	m3	1,059	
2.10	KNR-W 2- 02 1108-030 0	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek podłogowych z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie cementowej - uzupełnienie posadzek w piwnicy.	m2		33,970
		24,77+9,20	m2	33,970	
2.11	KNR 4-01 0711-0400	Uzupeł. tynków wewn. kat. III, zaprawa cementowa, na ścianach płaskich na podłożu z cegły w jednym miejscu do 1 m2 - uzupełnienie tynków szybu po pracach demontażowych - 5% powierzchni.	m2		24,843
	ST002	(2,32*3,07*2)*17,44*2*0,05	m2	24,843	
2.12	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - wewnątrz szyb u	m2		496,859
	ST002	z poz. j.w. (2,32*3,07*2)*17,44*2	m2	496,859	
3	45313100- 5 CPV	Montaż dźwigów			
3.1	KNP 18-90 2210-5103	Montaż drzwi kabinowych automatycznych. Drzwi automatyczne teleskopowe, szerokość otwarcia 1100 mm, wysokość 2000 mm.	kpl.		10,000
	ST003	10	kpl.	10,000	
3.2	KNP 18-90 7802-1703	Montaż zespołów dźwigowych dźwigu z drzwami automatycznymi Q=1600 kG 5p - dostawa + montaż urządzenia.	kpl.		2,000
	ST003	2	kpl.	2,000	
3.3	KNP 18-90 7802-1701	Montaż zespołów dźwigowych dźwigu z drzwami automatycznymi Q=1600 kG 5p instalacja elektryczna.	kpl.		2,000
	ST003	2	kpl.	2,000	
3.4	KNP 18-90 5661-6002	Komisja odbioru robót z udziałem organów DT dźwigów	kpl.		2,000
	ST003	2	kpl.	2,000	

